
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I ESTETYKĘ OBIEKTU I TERENU WOKÓŁ BUDYNKU DELEGATURY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W RADOMIU
ADRES INWESTYCJI : 26-617 RADOM UL. PIASTOWSKA 4
INWESTOR : DELEGATURA MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-617 RADOM UL. PIASTOWSKA 4
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wymiana podokienników	1	4
2	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych	5	20
3	Remont opaski	21	25

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Wymiana podokienników			
1	SST.III.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.40*(1.75*20+1.80*15+0.90*5+0.60*2+5.49)$	m ²		
d.1				m ²	29.28	
					RAZEM	29.28
2	SST.III.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km $29.28*0.005$	t		
d.1				t	0.15	
					RAZEM	0.15
3	SST.III.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy $0.25*(1.75*20+1.80*15+0.90*5+0.60*2+5.49)$	m ²		
d.1				m ²	18.30	
					RAZEM	18.30
4	SST.III.3	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki z blachy lakierowanej z zastosowaniem taśmy rozprężnej i uszczelnieniem styków silikonem - kolorystka zgodna z istniejącą $0.40*(1.75*20+1.80*15+0.90*5+0.60*2+5.49)$	m ²		
d.1				m ²	29.28	
					RAZEM	29.28

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Remont podjazdu dla niepełnosprawnych			
5	SST.III.1 d.2	ZKNR C-1 0401-03	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 0.5	m ² m ²	 0.50	
					RAZEM	0.50
6	SST.III.3 d.2	ZKNR C-1 0101-02 tynk nakrywa	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 0.30*(0.30+10.70+2.0+4.40+0.30+16.85) 0.35*16.85	m ² m ² m ²	 10.36 5.90	
					RAZEM	16.26
7	SST.III.3 d.2	KNR 4-01 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z kształtek klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo 0.25	m m	 0.25	
					RAZEM	0.25
8	SST.III.3 d.2	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w rolce z kształtek klinkierowych 0.35*16.85	m ² m ²	 5.90	
					RAZEM	5.90
9	SST.III.3 d.2	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w rolce z kształtek klinkierowych 0.35*16.85	m ² m ²	 5.90	
					RAZEM	5.90
10	SST.III.3 d.2	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin klinkierowych 0.35*16.85	m ² m ²	 5.90	
					RAZEM	5.90
11	SST.III.3 d.2	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.5	m ² m ²	 0.50	
					RAZEM	0.50
12	SST.III.3 d.2	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian 10.36	m ² m ²	 10.36	
					RAZEM	10.36
13	SST.III.3 d.2	KNR AT-32 0105-01 analogia	Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem zwiększającym przyczepność 10.36	m ² m ²	 10.36	
					RAZEM	10.36
14	SST.III.3 d.2	KNR AT-32 0603-02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową 10.36	m ² m ²	 10.36	
					RAZEM	10.36
15	SST.III.5 d.2	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową zgodnie z istniejącą kolorystyką- wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne 10.36	m ² m ²	 10.36	
					RAZEM	10.36
16	SST.III.5 d.2	KNR 0-25 0101-02 analogia	Mycie konstrukcji balustrad wodą z detergentem pod ciśnieniem 1.10*(16.48*2+3.0)	m ² m ²	 39.56	
					RAZEM	39.56
17	SST.III.5 d.2	KNR 7-12 0101-02 analogia	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji balustrad (stan wyjściowy powierzchni B) 39.58	m ² m ²	 39.58	
					RAZEM	39.58
18	SST.III.5 d.2	KNR 7-12 0105-02 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji balustrad 39.58	m ² m ²	 39.58	
					RAZEM	39.58
19	SST.III.5 d.2	KNR 7-12 0206-02 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji balustrad 39.58	m ² m ²	 39.58	
					RAZEM	39.58
20	SST.III.5 d.2	KNR 7-12 0214-02 analogia	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji balustrad 39.58	m ² m ²	 39.58	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	39.58

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Remont opaski			
21	SST.III.1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
d.3			0.50*(10.75+5.50+16.50+4.20+1.50+4.20+6.0)	m ²	24.32	
					RAZEM	24.32
22	SST.III.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.3			24.32*0.06	m ³	1.46	
					RAZEM	1.46
23	SST.III.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3			24.32	m ²	24.32	
					RAZEM	24.32
24	SST.III.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3			10.75+5.50+16.50+4.20+1.50+4.20+6.0	m	48.65	
					RAZEM	48.65
25	SST.III.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3			24.32	m ²	24.32	
					RAZEM	24.32